

Piotr Gawron
43-520 Zaborze, ul. Wspólna 5
tel. 500 656 956
NIP: 633-103-48-69, REGON: 380496127

Przedmiar robót

Remont lokalu mieszkalnego przy os. 1000-lecia 15C/1 w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys: Piotr Gawron ul. Wspólna 5, 43-520 Zaborze tel. 500 656 956

Autor opracowania:
Piotr Gawron

Piotr Gawron
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny 103/93.SLK/BO/3226/02
.....

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|--|---------------|-----------------|
| | Kosztyorys | Remont lokalu mieszkalnego przy os. 1000-lecia 15C/1 w Jastrzębiu-Zdroju | | |
| 1 | Element | Roboty tynkarskie i malarskie | | |
| 1.1 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Pokój 1 | 3,27*3,78 | 12,36 | |
| | Pokój 2 | 3,30*5,15 | 17,00 | |
| | Przedpokój | 4,58*1,24+1,14*1,21 | 7,06 | |
| | Kuchnia | 3,26*2,56 | 8,35 | |
| | Łazienka | 1,98*2,44 | 4,83 | |
| | | RAZEM: | 49,60 | m2 49,6 |
| 1.2 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Pokój 1 | (3,27+3,78)*2*2,90 | 40,89 | |
| | Pokój 2 | (3,30+5,15)*2*2,90 | 49,01 | |
| | Przedpokój | (4,58+1,24)*2*1,42+1,21*2*1,42 | 19,97 | |
| | Kuchnia | (3,26+2,56)*2*1,42 | 16,53 | |
| | Łazienka | (1,98+2,44)*2*0,89 | 7,87 | |
| | | RAZEM: | 134,27 | m2 134,3 |
| 1.3 | KNRW 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Pokój 1 | 3,27*3,78 | 12,36 | |
| | Pokój 2 | 3,30*5,15 | 17,00 | |
| | Przedpokój | 4,58*1,24+1,14*1,21 | 7,06 | |
| | Kuchnia | 3,26*2,56 | 8,35 | |
| | Łazienka | 1,98*2,44 | 4,83 | |
| | | RAZEM: | 49,60 | m2 49,6 |
| 1.4 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Pokój 1 | (3,27+3,78)*2*2,90 | 40,89 | |
| | Pokój 2 | (3,30+5,15)*2*2,90 | 49,01 | |
| | Przedpokój | (4,58+1,24)*2*1,42+1,21*2*1,42 | 19,97 | |
| | Kuchnia | (3,26+2,56)*2*1,42 | 16,53 | |
| | Łazienka | (1,98+2,44)*2*0,89 | 7,87 | |
| | | RAZEM: | 134,27 | m2 134,3 |
| 1.5 | KNRW 401/1212/27 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50-mm, 2-krotne | m | 3,30 |
| 1.6 | KNRW 401/1212/19 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (4+8+11+7)*0,25 | 7,50 | |
| | | RAZEM: | 7,50 | m2 7,50 |
| 1.7 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony okien, folią polietylenową | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 2,55*1,72*3 | 13,16 | |
| | | RAZEM: | 13,16 | m2 13,2 |
| 1.8 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony drzwi, folią polietylenową | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,8*2,00*5 | 8,00 | |
| | | RAZEM: | 8,00 | m2 8,0 |
| 1.9 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Pokój 1 | 3,27*3,78 | 12,36 | |
| | Pokój 2 | 3,30*5,15 | 17,00 | |
| | Przedpokój | 4,58*1,24+1,14*1,21 | 7,06 | |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---------------------|--|-------|---------|
| | Kuchnia | 3,26*2,56 | 8,35 | |
| | Łazienka | 1,98*2,44 | 4,83 | |
| | | RAZEM: | 49,60 | m2 49,6 |
| 1.10 | KNNR 9/401/1 (1) | Montaż osłony pod wyłącznik oświetlenia - analogia | | szt 6 |