

Piotr Gawron
43-520 Zaborze, ul. Wspólna 5
tel. 500 656 956
NIP: 633-103-48-69, REGON: 380496127

Przedmiar robót

Remont lokalu mieszkalnego przy os. 1000-lecia 15C/15 w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys: Piotr Gawron ul. Wspólna 5, 43-520 Zaborze tel. 500 656 956

Autor opracowania:
Piotr Gawron

Piotr Gawron
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny: 103/000107/BO/2009/02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont lokalu mieszkalnego przy os. 1000-lecia 15C/15 w Jastrzębiu-Zdroju		
1	Element	Roboty tynkarskie i malarskie		
1.1	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój 1	3,27*3,78		12,36
	Pokój 2	3,30*5,15		17,00
	Przedpokój	4,58*1,24+1,14*1,21		7,06
	Kuchnia	3,26*2,56		8,35
	Łazienka	1,98*2,44		4,83
			RAZEM:	49,60
			m2	49,6
1.2	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój 1	(3,27+3,78)*2*2,90		40,89
	Pokój 2	(3,30+5,15)*2*2,90		49,01
	Przedpokój	(4,58+1,24)*2*1,42+1,21*2*1,42		19,97
	Kuchnia	(3,26+2,56)*2*1,42		16,53
	Łazienka	(1,98+2,44)*2*0,89		7,87
			RAZEM:	134,27
			m2	134,3
1.3	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój 1	3,27*3,78		12,36
	Pokój 2	3,30*5,15		17,00
	Przedpokój	4,58*1,24+1,14*1,21		7,06
	Kuchnia	3,26*2,56		8,35
	Łazienka	1,98*2,44		4,83
			RAZEM:	49,60
			m2	49,6
1.4	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój 1	(3,27+3,78)*2*2,90		40,89
	Pokój 2	(3,30+5,15)*2*2,90		49,01
	Przedpokój	(4,58+1,24)*2*1,42+1,21*2*1,42		19,97
	Kuchnia	(3,26+2,56)*2*1,42		16,53
	Łazienka	(1,98+2,44)*2*0,89		7,87
			RAZEM:	134,27
			m2	134,3
1.5	KNRW 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50-mm, 2-krotne		
			m	3,30
1.6	KNRW 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne		
Wyliczenie ilości robót:				
		(4+8+11+7)*0,25		7,50
			RAZEM:	7,50
			m2	7,50
1.7	KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową		
Wyliczenie ilości robót:				
		2,55*1,72*3		13,16
			RAZEM:	13,16
			m2	13,2
1.8	KNR 202/925/1 (1)	Ostony drzwi, folią polietylenową		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,8*2,00*5		8,00
			RAZEM:	8,00
			m2	8,0
1.9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
	Pokój 1	3,27*3,78		12,36
	Pokój 2	3,30*5,15		17,00
	Przedpokój	4,58*1,24+1,14*1,21		7,06

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kuchnia	3,26*2,56	8,35	
	Łazienka	1,98*2,44	4,83	
		RAZEM:	49,60	m2 49,6
1.10	KNNR 9/401/1 (1)	Montaż osłony pod wyłącznik oświetlenia - analogia		szt 6