

Piotr Gawron
43-520 Zaborze, ul. Wspólna 5
tel. 500 656 956
NIP: 633-103-48-69, REGON: 380496127

Przedmiar robót

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 18/1 w Jastrzębiu-Zdroju

Investor: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jednostka opracowująca kosztorys: Piotr Gawron ul. Wspólna 5, 43-520 Zaborze tel. 500 656 956

Autor opracowania:
Piotr Gawron

Piotr Gawron
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny 103/93.SLK/BO/3226/02

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------------|--|-----------------------------|---------|
| | Kosztorys | Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 18/1 w Jastrzębiu-Zdroju | | |
| 1 | Element | Roboty tynkarskie i malarskie | | |
| 1.1 | ORGB 202/1134/1 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Pokój 1 | 2,22*4,92 | 10,92 |
| | | Pokój 2 | 3,18*4,91 | 15,61 |
| | | Przedpokój | 2,09*1,16 | 2,42 |
| | | Kuchnia | 2,40*1,97 | 4,73 |
| | | Łazienka | 2,09*1,56 | 3,26 |
| | | RAZEM: | 36,94 | m2 36,9 |
| 1.2 | ORGB 202/1134/2 (2) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Pokój 1 | (2,22+4,92)*2*2,48 | 35,41 |
| | | Pokój 2 | (3,18+4,91)*2*2,48 | 40,13 |
| | | Przedpokój | (2,09+1,16)*2*1,04 | 6,76 |
| | | Kuchnia | (2,40+1,97)*2*1,24 | 10,84 |
| | | Łazienka | (2,09+1,56)*2*0,91 | 6,64 |
| | | RAZEM: | 99,78 | m2 99,8 |
| 1.3 | KNRW 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Pokój 1 | 2,22*4,92 | 10,92 |
| | | Pokój 2 | 3,18*4,91 | 15,61 |
| | | Przedpokój | 2,09*1,16 | 2,42 |
| | | Kuchnia | 2,40*1,97 | 4,73 |
| | | Łazienka | 2,09*1,56 | 3,26 |
| | | RAZEM: | 36,94 | m2 36,9 |
| 1.4 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | Pokój 1 | (2,22+4,92)*2*2,48 | 35,41 |
| | | Pokój 2 | (3,18+4,91)*2*2,48 | 40,13 |
| | | Przedpokój | (2,09+1,16)*2*1,04 | 6,76 |
| | | Kuchnia | (2,40+1,97)*2*1,24 | 10,84 |
| | | Łazienka | (2,09+1,56)*2*0,91 | 6,64 |
| | | RAZEM: | 99,78 | m2 99,8 |
| 1.5 | KNR 401/1206/2 (1) | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - lamperia | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (0,55+0,62+2,30)*1,25 | 4,34 |
| | | RAZEM: | 4,34 | m2 4,34 |
| 1.6 | KNRW 401/1212/27 | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50-mm, 2-krotne oraz ościeżnic | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | rury | 1,5+8,0+5,0 | 14,50 |
| | | ościeżnice | (0,80+2,0*2)*2+(0,70+2,0*2) | 14,30 |
| | | RAZEM: | 28,80 | m 28,80 |
| 1.7 | KNRW 401/1212/19 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (12+9+5)*0,25 | 6,50 |
| | | RAZEM: | 6,50 | m2 6,50 |
| 1.8 | KNR 1323/601/1 (3) | Montaż listew progowych | | |
| | | | | szt 1 |
| 1.9 | KNRW 401/708/4 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł - ościeża w łazience od strony wewnętrznej | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (0,8+2,00*2) | 4,80 |
| | | RAZEM: | 4,80 | m 4,80 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|---|-------|---------|
| 1.10 | KNR 401/1209/13 (2) | Malowanie farbą olejną parapetów wewnętrznych, 2-krotne, do 0,52·m2 | szt | 3 |
| 1.11 | KNR 401/1209/10 (1) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - drzwi do pokoju | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,80*2,0*2,25 | 3,60 | |
| | | RAZEM: | 3,60 | m2 3,60 |
| 1.12 | KNR 202/1510/3 (1) | Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.50·m2, bez szpachlowania - malowanie parapetów zewnętrznych | szt | 3 |
| 1.13 | KNR 401/1209/6 (1) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 1,20*1,35*1,2 | 1,94 | |
| | | 1,60*1,35*2*1,2 | 5,18 | |
| | | RAZEM: | 7,12 | m2 7,12 |
| 1.14 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony okien, folią polietylenową | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 12,0 | 12,00 | |
| | | RAZEM: | 12,00 | m2 12,0 |
| 1.15 | KNR 202/925/1 (1) | Oslony drzwi, folią polietylenową | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 0,8*2,00*4 | 6,40 | |
| | | RAZEM: | 6,40 | m2 6,4 |
| 1.16 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Pokój 1 | 2,22*4,92 | 10,92 | |
| | Pokój 2 | 3,18*4,91 | 15,61 | |
| | Przedpokój | 2,09*1,16 | 2,42 | |
| | Kuchnia | 2,40*1,97 | 4,73 | |
| | Łazienka | 2,09*1,56 | 3,26 | |
| | | RAZEM: | 36,94 | m2 36,9 |
| 1.17 | KNNR 9/401/1 (1) | Montaż osłony pod wyłącznik oświetlenia - analogia | szt | 6 |