

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1007-06	Ręczne przebijanie otworów wścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm 6	otw. otw.	6.000	6.000
2	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 200	m m	200.000	200.000
3	KNR AL-01 0101-02	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
4	KNR AL-01 0108-05	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym 1	szt. szt.	1.000	1.000
5	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 1	szt. szt.	1.000	1.000
6	KNR AL-01 0114-03	Montaż obudowy o wielkości do 6 U 1	szt. szt.	1.000	1.000
7	KNR AL-01 0112-04	Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W 1	szt. szt.	1.000	1.000
8	KNR AL-01 0112-02	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W do kamer 4	szt. szt.	4.000	4.000
9	KNR AL-01 0115-04	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową 1	szt. szt.	1.000	1.000
10	KNR AL-01 0111-02	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD 1	szt. szt.	1.000	1.000
11	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 6	szt. szt.	6.000	6.000
12	KNR AL-01 0603-03	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów 6	lin. lin.	6.000	6.000
13	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) 6	system system	6.000	6.000
14	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 2	szt. szt.	2.000	2.000
15	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 2	szt. szt.	2.000	2.000
16	kalk. własna	Montaż i uruchomienie rejestratora obrazu z kamer 1	szt. szt.	1.000	1.000
17	KNR AT-14 0102-01 14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel kat. 6 S/FTP LSOH 200	m m	200.000	200.000
18	KNR AL-01 0506 wycena indywidualna	Uruchomienie i konfiguracja systemu rejestracji obrazu 1	szt. szt.	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000