

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Opolska 9

tel. 324349600, fax: 324740146

Przedmiar robót

Dostosowanie i adaptacja lokalu położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dunikowskiego 5 do pełnienia funkcji placówki wsparcia dziennego

Budowa:

Obiekt: lokal użytkowy, w budynku wielorodzinnym przy ul. Dunikowskiego 5-7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

44-335 Jastrzębie-Zdrój


ul. Opolska 9

Jednostka opracowująca kosztorys: Ośrodek Pomocy Społecznej

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Opolska 9

Sprawdzający:

Wykonawca: 

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Stolarka okienna			
1.1 Nr STWIOR: ST-1 Montaż rolet z listew Pu-55 - zewn $1,5 \cdot 2 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2,32 \cdot 2$	= 21,312000 21,31	21,31	m2
1.2 Nr STWIOR: ST-1 Montaż rolet wewn $1,5 \cdot 2 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2,32 \cdot 2$	= 21,312000 21,31	21,31	m2
1.3 Nr STWIOR: ST-1 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi $2 \cdot (1,9 \cdot 2 + 1,5) + 2 \cdot (3,3 + 2,32 \cdot 2)$	= 26,480000 26,48	26,48	m
1.4 Nr STWIOR: ST-1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 20 cm, (grubość 3 mm) na tynku	26,48		m2
1.5 Nr STWIOR: ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- ościeża wewnętrzne	26,48		m2
2 Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie			
2.1 Nr STWIOR: ST-1 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
pom 1.1. $(3,3 \cdot 2 + 2,32 \cdot 2) \cdot 2 + (0,9 + 2 \cdot 2) + (1,1 + 2 \cdot 2)$	= 32,480000		
pom 1.2. $3,4 + (1,5 + 2,0 \cdot 2)$	= 8,900000		
pom 1.4. 3,4	= 3,400000		
pom 1.5. $3 \cdot 3,4 + (1,0 + 2 \cdot 2) - (1,5 \cdot 2 + 2 \cdot 2)$	= 8,200000		
pom 0.1. $4 \cdot 2,2$	= 8,800000		
zabudowy z płyt kartonowo gipsowych 25	= 25,000000		
	86,8	86,8	mb
2.2 Nr STWIOR: ST-1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach, (grubość 3 mm) na tynku	303,2		m2
2.3 Nr STWIOR: ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	107,10		m2
2.4 Nr STWIOR: ST-1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian $303,2 - 77,9$	= 225,300000 225	225	m2
2.5 Nr STWIOR: ST-1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociagowych i gazowych, Fi do 50 mm, 2-krotne	33		m
2.6 Nr STWIOR: ST-1 Montaż kratki wentylacyjnych	4		szt
2.7 Nr STWIOR: ST-1 Montaż kratki wentylacyjnych z wentylatorami wspomagającymi wentylację	4		szt
3 Instalacja elektryczna, alarm, monitoring, komputerowa			
3.1 Nr STWIOR: ST-1 montaż klimatyzatorów w pom.1.1. i 1.2.	2		szt
3.2 Nr STWIOR: ST-1 montaż kurtyn powietrznych nad wejściami do lokalu pom. 1.1 i 1.5.	2		szt
3.3 Nr STWIOR: ST-1 instalacja alarmowa	1		kpl
3.4 Nr STWIOR: ST-1 instalacja monitoringu	1		kpl
3.5 Nr STWIOR: ST-1 instalacja komputerowa	1		kpl

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Teresa Bąc