


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie i adaptacja lokalu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla Seniora
ADRES INWESTYCJI : 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4-8-12
INWESTOR : Ośrodek Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Posanow
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021



Data zatwierdzenia


DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Klaudia Nietrzebka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty malarskie			
1	KNR AT-43	Naprawa zarysowań na sufitach - przyjęto 10% powierzchni sufitów	m ²		
d.1	0101-01 analogia	12,299	m ²	12,299	
				RAZEM	12,299
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	122,987	m ²	122,987	
				RAZEM	122,987
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	245,961	m ²	245,961	
				RAZEM	245,961
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	24,596	m ²	24,596	
				RAZEM	24,596
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	poz.2	m ²	122,987	
				RAZEM	122,987
6		Zabezpieczenie lamper (1,6m)	m ²		
d.1	kalk. własna	poz.3/2	m ²	122,981	
				RAZEM	122,981
2		Remont WC			
7	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.2	0705-08	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.2	0705-05	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-04	Demontaż podgrzewacza wody	szt.		
d.2	0705-01 analogia	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.2	0705-02	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm	m		
d.2	0701-07	10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm	m		
d.2	0703-08	5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża gipsowego	m		
d.2	1116-01	5,000	m	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNR-W 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.2	1120-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.2	1122-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0349-02	1,677	m ³	1,677	
				RAZEM	1,677
17	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0820-08	19,219	m ²	19,219	
				RAZEM	19,219
18	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.2	0812-05 uwaga p.tab.	2,620	m ²	2,620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 d.2 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2,114	m ³ m ³	RAZEM 2,114	2,620 2,114
20	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1,000	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
21	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,473	m ³ m ³	RAZEM 0,473	0,473 0,473
22	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 3,780	m ² m ²	RAZEM 3,780	3,780 3,780
23	ZKNR C-2 d.2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 1,0*1,6	m ² m ²	RAZEM 1,600	1,600 1,600
24	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 10,000	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
25	KNR-W 2-15 d.2 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10,000	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
26	KNR 2-15 d.2 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 10,000	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
27	KNR 0-34 d.2 0108-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) 10,000	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
28	KNR-W 4-01 d.2 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 10,000	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
29	KNR-W 4-01 d.2 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego 4,000	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
30	KNR-W 2-15 d.2 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4,000	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
31	KNR-W 2-15 d.2 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 1,000	podej. podej.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
32	KNR-W 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłożach, stropach i ścianach 4,000	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
33	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową <i>ilość podejść = 1,000 msc. łączna długość = 1,000 m</i>		RAZEM	0,000
34	KNR K-04 d.2 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 6,220	m ² m ²	RAZEM 6,220	6,220 6,220
35	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 2,620	m ² m ²	RAZEM 2,620	2,620 2,620
36	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 3,600	m ² m ²	RAZEM 3,600	3,600 3,600
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,620	m ² m ²	 2,620	 2,620
				RAZEM	
38	NNRNKB d.2 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 10,259	m ² m ²	 10,259	 10,259
				RAZEM	
39	KNR-W 2-15 d.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1,000	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
40	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1,000	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
41	KNR-W 2-15 d.2 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - podgrzewacz pojemnościowy 40l 1,000	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
42	d.2 kalk. własna	Przeróbka instalacji elektrycznej w pom natrysku. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
43	KNR-W 4-03 d.2 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
44	KNNR 2 d.2 1301-02 analogia	Pochwyty stalowe dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	
45	KNNR 2 d.2 1301-02 analogia	Drażek prysznicowy wraz z zasłoną 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	
46	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż siedziska ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych. 1	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	
3		Roboty pozostałe			
47	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,136	m ³ m ³	 2,136	 2,136
				RAZEM	
48	KNR 4-04 d.3 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 2,136	m ³ m ³	 2,136	 2,136
				RAZEM	